

Maître d'Ouvrage: DEPARTEMENT DE LA REUNION				Lot : 01		
				Phase : PRO/DCE		
Collège Juliette DODU Réhabilitation des Sanitaires				Date : janvier-18		
Cadre de décomposition du prix global et forfaitaire				DEMOLITION - GO		
				C.D.P.G.F.		
	DÉSIGNATION	U	QTE MOE	QTE ENT	P U	TOTAL
3,1	GENERALITES					
3.1.1	PEO-PAC	E	1,00			-
3.1.2	Installation de chantier pour l'ensemble de l'opération	E	1,00			-
3.1.3	Panneau de chantier	E	1,00			-
3.1.4	Clôtures provisoires de chantier, sécurisation	E	1,00			-
3.1.5	Nettoyage de fin de chantier	E	1,00			-
3.1.6	Gestion des déchets	E	1,00			-
	S/Total 1					-
SANITAIRE PERSONNEL						
3,2	DEMOLITIONS ET DEPOSES					
3.2.1	Dépose des portes de séparations	u	2,00			-
3.2.1	Dépose des appareils sanitaires et réseaux apparents	u	3,00			-
3.2.1	Démolition du carrelage existant (sol et mural)	m ²	34,00			-
3.2.1	Démolition de cloisons pour nouvel agencement	m ³	0,80			-
3.2.1	Démolition de la réhausse dans les toilettes	m ³	0,35			-
3.2.1	Démolition partielle de l'escalier d'accès	ens	1,00			-
3.2.1	Carottages et réservations diverses	ens	1,00			-
	S/Total 2					-
SANITAIRE FILLES						
3,2	DEMOLITIONS ET DEPOSES					
3.2.1	Dépose des portes de séparations	u	4,00			-
3.2.1	Dépose des appareils sanitaires et réseaux apparents	u	8,00			-
3.2.1	Démolition du carrelage existant (sol et mural)	m ²	64,50			-
3.2.1	Démolition de cloisons pour nouvel agencement	m ³	1,85			-
3.2.1	Démolition partielle de l'escalier d'accès	ens	1,00			-
3.2.1	Carottages et réservations diverses	ens	1,00			-
	S/Total 3					-
SANITAIRE GARÇONS						
3,2	DEMOLITIONS ET DEPOSES					
3.2.1	Dépose des portes de séparations	u	4,00			-
3.2.1	Dépose des appareils sanitaires et réseaux apparents	u	8,00			-
3.2.1	Démolition du carrelage existant (sol et mural)	m ²	63,00			-
3.2.1	Démolition de cloisons pour nouvel agencement	m ³	1,85			-
3.2.1	Démolition partielle de l'escalier d'accès	ens	1,00			-
3.2.1	Carottages et réservations diverses	ens	1,00			-
	S/Total 4					-
3,3	DIVERS ET FINITIONS					
3.2.1	Réfection escalier béton existant	ens	3,00			-
	S/Total 5					-

	Maître d'Ouvrage: DEPARTEMENT DE LA REUNION			Lot :	01				
				Phase :	PRO/DCE				
	Collège Juliette DODU Réhabilitation des Sanitaires			Date :	janvier-18				
				DEMOLITION - GO					
				C.D.P.G.F.					
Cadre de décomposition du prix global et forfaitaire									
	DÉSIGNATION	U	QTE MOE	QTE ENT	P U	TOTAL			
			Total DEMOLITION - GO						
TOTAL HT							-		
TVA 8.5%							-		
TOTAL TTC							-		

Les quantités sont données à titre indicatif

En cas d'erreurs ou d'omissions détectées par l'entreprise, elle se doit de les modifier ou de rajouter les postes qui lui sembleraient nécessaires. Aucune réserve sur les quantités ne sera acceptée.

Si l'entrepreneur venait à ne modifier aucune quantité, celle-ci serait considérée comme vérifiée et acceptée par l'entreprise.