

Maître d'Ouvrage: Collège Juliette DODU				Lot :	02	
				Phase :	PRO/DCE	
Opération Juliette DODU Réhabilitation des sanitaires				Date :	janvier-18	
				FLUIDES		
				C.D.P.G.F.		
Cadre de décomposition du prix global et forfaitaire						
	DÉSIGNATION	U	QTE MOE	QTE ENT	P U	TOTAL
	<u>CONSISTANCE DES TRAVAUX</u>					
1	<u>PRESCRIPTION TECHNIQUE COURANT FORT /FAIBLE</u>					
	<i>Liaisons équipotentielles suivant CCTP</i>	ens	1,00			
2	<u>TABLEAU PROTECTION</u>					
	<i>Ajout départ tableau divisionnaire sanitaires dans TD BAT A</i>	ens	1,00			
	<i>Tableau divisionnaire sanitaires</i>	ens	1,00			
3	<u>ALIMENTATION EQUIPEMENT</u>					
	<i>Alimentation tableau divisionnaire sanitaires y compris cheminement</i>	ens	1,00			
	<i>Câblage de l'éclairage</i>	ens	1,00			
	<i>Câblage de l'éclairage de sécurité</i>	ens	1,00			
	<i>Câblage prise</i>	ens	1,00			
4	<u>APPAREILLAGE</u>					
	<i>Interrupteur sa étanche</i>	u	3,00			
	<i>Prise 2P+T étanche</i>	u	1,00			
	<i>Détecteur de présence 360°</i>	u	2,00			
5	<u>ECLAIRAGE</u>					
	<i>Réglette étanche 2x36W Rep A</i>	u	4,00			
	<i>Hublot étanche 1x18W Rep B</i>	u	15,00			
	<i>Eclairage de sécurité étanche 45lumens</i>	u	3,00			
6	<u>DIVERS</u>					
	Dossier EXE	ens	1,00			
	Dossier RECOLEMENT	ens	1,00			
	Essais / Mise en service	u	1,00			
	<u>Hors prestations du lot électricité (liste non exhaustive : voir CCTP)</u>					
	<i>- Rebouchage / Calfeutrement des réservations transmis lors de la période de préparation</i>					
	<i>- Tranché pour passage des réseaux (y/c sablage)</i>					
	<i>- Ouverture et calfeutrement des regards VRD</i>					
	<i>- Renfort cloison</i>					
				Total Electricité		

PRESTATIONS - ELECTRICITE	TOTAL HT	-
	TVA 8.5%	-
PRESTATIONS - ELECTRICITE	TOTAL TTC	-

Les quantités sont données à titre indicatif

En cas d'erreurs ou d'omissions détectées par l'entreprise, elle se doit de les modifier ou de rajouter les postes qui lui sembleraient nécessaires. Aucune réserve sur les quantités ne sera acceptée.

Si l'entrepreneur venait à ne modifier aucune quantité, celle-ci serait considérée comme vérifiée et acceptée

	Maître d'Ouvrage: Collège Juliette DODU			Lot :	02	
				Phase :	PRO/DCE	
	Opération Juliette DODU Réhabilitation des sanitaires			Date :	janvier-18	
				FLUIDES		
				C.D.P.G.F.		
Cadre de décomposition du prix global et forfaitaire						

	DÉSIGNATION	U	QTE MOE	QTE ENT	P U	TOTAL
3	<u>OPTION</u>					
	<u>ALIMENTATION EQUIPEMENT</u>					
	<i>Alimentation toilette automatique (Option)</i>	<i>ens</i>	1,00			
	Goulotte de distribution, gaine ICT ou tube IRO, compris accessoires	ens	1,00			
	Repérage étiquetage	ens	1,00			
Boîtes de dérivation	ens	1,00				
			Total Electricité			

PRESTATIONS - ELECTRICITE OPTION	TOTAL HT	-
	TVA 8.5%	-
PRESTATIONS - ELECTRICITE OPTION	TOTAL TTC	-