

	<b>Maître d'Ouvrage: Collège Juliette DODU</b>			Lot :	02	
				Phase :	PRO/DCE	
	<b>Opération Juliette DODU Réhabilitation des sanitaires</b>			Date :	janvier-18	
	Cadre de décomposition du prix global et forfaitaire			<b>C.D.P.G.F.</b>		
	DÉSIGNATION	U	QTE MOE	QTE ENT	P U	TOTAL
	<b><u>CONSISTANCE DES TRAVAUX</u></b>					
1	<b><u>RESEAUX PRINCIPAUX AEP</u></b>					
	<u>Alimentation principale des sanitaires</u>					
	Raccordement au réseau existant	ens	2			
	Réseaux enterré de raccordement jusqu'au nourrice	ml	8			
	Colonne EF arrivée eau froide	ml	7			
	<u>Distributions terminales</u>					
	Vanne d'isolement en amont de la nourrice de distribution principale	ens	3			
	Nourrice de distribution EF	ens	3			
	Alimentation en EF des appareils sanitaires y/c sujétions de pose	ml	76			
2	<b><u>RESEAU COMMUN</u></b>					
	Robinet de puisage (local entretien)	u	2			
	Siphon de sol 10x10 PVC	u	6			
3	<b><u>RESEAUX D'EAUX USEES</u></b>					
	<b>EU / EV apparent</b>					
	Réseau EU / EV apparent	ml	2			
	<b>Canalisations enterrées</b>					
	Canalisations enterrées EU/EV	ml	66			
	<b>Ventilation primaire</b>					
	Ventilation primaire des réseaux EU / EV	u	2			
	Raccordement au regard existant	u	2			
4	<b><u>EQUIPEMENT SANITAIRE</u></b>					
	WC	U	11			
	Urinoirs	U	3			
	Lavabo communs	U	4			
	Lavabos sur pied	U	1			
	WC suspendus avec chasse automatique infrarouge <b><u>(OPTION)</u></b>	U	11			
	Urinoirs avec chasse automatique infrarouge <b><u>(OPTION)</u></b>	U	3			
5	<b><u>VENTILATION</u></b>					
	Grille en façade	u	3			
	Grille en plafond	u	1			
	Gaine de ventilation	ml	4			
	Grille de ventilation basse sur porte	u	3			

	<b>Maître d'Ouvrage: Collège Juliette DODU</b>			Lot :	02	
	<b>Opération Juliette DODU Réhabilitation des sanitaires</b>			Phase :	PRO/DCE	
				Date :	janvier-18	
	Cadre de décomposition du prix global et forfaitaire			<b>FLUIDES</b>		
				<b>C.D.P.G.F.</b>		
	DÉSIGNATION	U	QTE MOE	QTE ENT	P U	TOTAL
6	<b>DIVERS</b> Dossier EXE Dossier RECOLEMENT Essais / Désinfection  <u>Hors prestations du lot plomberie (liste non exhaustive : voir CCTP)</u> - Fourniture et pose des étanchéités PIPECO en sortie toiture - Rebouchage / Calfeutrement des réservations transmis lors de la période de préparation - Tranché pour passage des réseaux (y/c sablage) - Ouverture et calfeutrement des regards VRD - Renfort cloison	ens ens u	1 1 1			
			<b>Total Plomberie Sanitaire</b>			
<b>PRESTATIONS - PLOMBERIE SANITAIRE</b>				<b>TOTAL HT</b>		-
<b>PRESTATIONS - PLOMBERIE SANITAIRE</b>				<b>TVA 8.5%</b>		-
<b>PRESTATIONS - PLOMBERIE SANITAIRE</b>				<b>TOTAL TTC</b>		-

Les quantités sont données à titre indicatif

En cas d'erreurs ou d'omissions détectées par l'entreprise, elle se doit de les modifier ou de rajouter les postes qui lui sembleraient nécessaires. Aucune réserve sur les quantités ne sera acceptée.

Si l'entrepreneur venait à ne modifier aucune quantité, celle-ci serait considérée comme vérifiée et acceptée